

## SMLOUVA O DÍLO

TATO SMLOUVA (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) ve spojení s § 2623 Občanského zákoníku,

MEZI:

**1. OBEC HOLEDEČ**

se sídlem Holedeč 30, 438 01 Holedeč

IČ 00556297

zastoupena Zdeňkem Krejčíkem, starostou obce ve věcech obchodních

Bc. Miroslav Vrábík, mobil [REDACTED]

Pavel Schaller, mobil [REDACTED]

, ve věcech technických

bankovní spojení Česká národní banka, účet č. [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. STAVKOM Veletice s.r.o.**

se sídlem Veletice I, 438 01 Holedeč

IČ 06935508

DIČ CZ 06935508

zastoupena Michalem Bajúševem, jednatelem ve věcech obchodních

Michal Bajúšev ve věcech technických

bankovní spojení Česká spořitelna a.s., účet č. [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 41203.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý zvlášť jen „**Smluvní strana**“)

SMLOUVNÍ STRANY SE DOHODLY TAKTO:

### I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované v článku II. této Smlouvy a dále závazek Zhotovitele předat dílo specifikované v článku II. této Smlouvy.
- 1.2 Předmětem této Smlouvy je rovněž závazek Objednatele poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost při plnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy a dále závazek zaplatit cenu díla specifikovanou v článku IV. této Smlouvy.

## II. DÍLO

- 2.1 Dílem se podle této Smlouvy rozumí stavební práce, spočívající v opravě místních komunikací pod názvem „**Holeděč – obnova místní komunikace 7c**“, tak jak je vymezeny v projektové dokumentaci a dokumentech specifikovaných v odstavci 2.2 této Smlouvy a ve výkazu výměr, který tvoří **přílohu č. 1** této Smlouvy (dále jen „**Dílo**“).
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s:
- (i) stavebním povolením č.j. MUZA 27556/2018 vydaným Městským úřadem Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí ze dne 08.08.2018;
  - (ii) projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Josefem Burešem, z 02/2018;
  - (iii) výkazem výměr;
  - (iv) Výzvou a zadávací dokumentací Objednatele ze dne 6. března 2019 a nabídkou Zhotovitele ze dne 27. 3. 2019;
  - (v) příkazy Objednatele.
- 2.3 Pokud není v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak a ukáže se potřeba dodání dodatečných věcí, prací práv a služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů Díla a zajištění jeho spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto Smlouvou, potom je Zhotovitel povinen na své vlastní náklady, provést veškeré práce a/nebo služby dodat veškeré věci a materiál a poskytnout uživateli práva, přestože nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě a jejích přílohách.

## III. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje celé Dílo řádně provést a předat Objednateli v termínu **max. do 3 měsíců** od předání staveniště. (dále jen „**Doba plnění**“).
- 3.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením a předáním Díla v případě, že jeho prodlení vzniklo z důvodů uvedených v odstavci 3.3 až 3.6 tohoto článku Smlouvy.
- 3.3 Zhotovitel je oprávněn provádění Díla přerušit v případě, že zjistí při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo provedeno. Každé takovéto přerušení prací je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit Objednateli spolu s navrhovanou změnou Díla.
- 3.4 Objednatel je oprávněn rozhodnout o přerušení provádění Díla Zhotovitelem. Zhotovitel přeruší provádění Díla v den, kdy mu bude doručeno písemné oznámení Objednatele o jeho rozhodnutí o přerušení provádění Díla Zhotovitelem.
- 3.5 Zhotovitel přeruší provádění Díla i z jiných důvodů na straně Objednatele, a to v den doručení písemného oznámení Objednatele o těchto důvodech.
- 3.6 K přerušení provádění Díla je Zhotovitel oprávněn i v důsledku působení vyšší moci.

- 3.7 Zhotovitel se zavazuje všechny skutečnosti, pro které je oprávněn nebo povinen přerušit práce, zaznamenat bez zbytečného odkladu do stavebního deníku spolu s důvodem přerušení prací. Nejedná-li se o přerušení prací z důvodů uvedených v odstavcích 3.4 a 3.5 tohoto článku Smlouvy, oznámí Zhotovitel písemně přerušení prací bez zbytečného odkladu Objednateli.
- 3.8 Zhotovitel má nárok na prodloužení Doby plnění o dobu, po kterou trvá přerušení provádění Díla podle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy. To neplatí v případech, kdy provádění Díla bylo přerušeno rozhodnutím Objednatele, učiněným v důsledku porušení povinností Zhotovitele plynoucích z této Smlouvy nebo právního předpisu, zejména z titulu vadného nebo technicky chybného plnění.
- 3.9 Zhotovitel má nárok na náhradu nákladů prokazatelně vzniklých v souvislosti s přerušением provádění Díla. To neplatí v případech, kdy provádění Díla bylo přerušeno rozhodnutím Objednatele, učiněným v důsledku porušení povinností Zhotovitele plynoucích z této Smlouvy nebo právního předpisu, zejména z titulu vadného nebo technicky chybného plnění.

#### IV. CENA DÍLA

- 4.1 Smluvní strany sjednávají, že cena Díla bez DPH činí 1 667 816,91, - Kč, DPH činí 350 241,55, - Kč a cena Díla včetně DPH činí **2 018 058,46, - Kč**. Cena díla je pevná, končená a jednostranně nezměnitelná po celou dobu trvání této Smlouvy.
- 4.2 Případná změna sazby DPH bude vyúčtována v souladu s platnými právními předpisy v den vystavení příslušné faktury.
- 4.3 Smluvní strany sjednávají, že cena Díla specifikovaná v odstavci 4.1 tohoto článku Smlouvy je stanovena na základě projektové dokumentace specifikované v článku II. odstavec 2.2 bod (ii) této Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje a ubezpečuje objednatele, že všechny položky výkazu výměr, včetně položky množství překontroloval podle projektové dokumentace a prohlašuje, že dle svého uvážení případné chybějící položky doplnil. U položek, které nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr, se má za to, že jsou rozpuštěny v ostatních položkách výkazu výměr.
- 4.4 Smluvní strany sjednávají, že cena Díla zahrnuje i veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením díla a činnosti vymezené v zadávací dokumentaci zadavatele uvedené v odstavci 2.2 bod (ii), v souladu a dle této Smlouvy a cenu za věci nutné k provedení Díla, které opatří Zhotovitel k provedení Díla. Tím není dotčen odstavec 4.5 tohoto článku Smlouvy.
- 4.5 Pro vyloučení všech pochybností a bez ohledu na odstavce 4.1 až 4.4 tohoto článku Smlouvy Smluvní strany sjednávají, že se konečná cena Díla může od sjednané ceny Díla změnit na základě písemné dohody Smluvních stran a dále, že v případě, kdy bude Zhotovitelem provedeno menší množství prací, výkonů a dodávek, než bylo předpokládáno výkazem výměr, který tvoří **přílohu č. 1** této Smlouvy, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli cenu Díla, jejíž konečná výše bude stanovena výhradně na základě soupisu skutečně provedených prací, výkonů a dodávek. V případě, kdy bude Zhotovitelem provedeno menší množství prací, výkonů a dodávek, než bylo

předpokládáno výkazem výměr, uhradí Objednatel cenu Díla pouze za Zhotovitelem skutečně provedené práce, výkony a dodávky.

## **V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 5.1 Objednatel se zavazuje platit cenu Díla dle měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených prací, výkonů a dodávek odsouhlaseného písemně Objednatelem.
- 5.2 Smluvní strany sjednávají, že daňový doklad (faktura) bude vystaven Zhotovitelem a zaslán do 14 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení Objednateli na adresu sídla uvedenou v záhlaví. Soupis skutečně provedených prací, výkonů a dodávek odsouhlasený Objednatelem bude vždy přílohou daňového dokladu (faktury). Na daňovém dokladu bude uveden text: „Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z Programu Ministerstva pro místní rozvoj, ID projektu:“.
- 5.3 Smluvní strany sjednávají, že smluvní cena včetně daně z přidané hodnoty bude Objednatelem uhrazena do výše 90 % celkové ceny díla uvedené v odst. 4.1. této smlouvy. Objednatel se zavazuje platit cenu Díla podle předchozí věty ve lhůtě v předmětných daňových dokladech (fakturách) stanovené, která nesmí být kratší než 50 dnů ode dne vystavení daňového dokladu. Část ve výši 10 % z celkové ceny díla bude sloužit Objednateli jako zádržné do doby převzetí celého Díla Objednatelem a je splatná nejpozději do 50 kalendářních dnů od převzetí celého Díla Objednatelem po odstranění všech vad a nedodělků.
- 5.4 Pro případ prodloužení Objednatele s placením ceny Díla včetně DPH podle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy, sjednávají Smluvní strany úrok z prodloužení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodloužení ode dne následujícího po dni splatnosti podle odstavce 5.3 tohoto článku Smlouvy.
- 5.5 Smluvní strany sjednávají, že úrok z prodloužení podle předchozího odstavce kryje náhradu škody a nemůže být Zhotovitelem uplatňován vedle náhrady škody.

## **VI. PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE**

- 6.1 Objednatel tímto prohlašuje a ujišťuje Zhotovitele, že (i) je vlastníkem nemovitých věcí dotčených prováděním Díla, (ii) souhlasí s tím, že Dílo bude prováděno na jeho nemovitých věcech.
- 6.2 Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel tuto Smlouvu uzavírá spoléhaje se v plném rozsahu na prohlášení a ujištění učiněné Objednatelem v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy. Objednatel Zhotoviteli zaručuje, že ke dni uzavření této Smlouvy je jím uvedené prohlášení a ujištění pravdivé a správné.

## **VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**

- 7.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu

a prováděl Dílo řádným způsobem. Nezajistí-li Zhotovitel nápravu nebo provádění Díla řádným způsobem, má Objednatel právo odstoupit od Smlouvy.

- 7.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu provádění Díla, a to ode dne převzetí staveniště. Jména osob oprávněných podepisovat zápisy ve stavebním deníku budou uvedena oběma Smluvními stranami zápisem v úvodním listu každého stavebního deníku. Do stavebního deníku se zapisují všechny rozhodné skutečnosti pro plnění Smlouvy, zejména časový postup prací a jejich jakost.
- 7.3 Smluvní strany sjednávají, že veškerá písemná oznámení a jiné písemnosti podle této Smlouvy nebo zákona budou Smluvním stranám doručovány na adresu uvedenou v záhlaví.
- 7.4 Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je realizováno za pomoci finančních prostředků ze státního rozpočtu, Program obnovy a rozvoje venkova 2019 a souhlasí s umožněním kontroly pověřeným osobám a příslušným orgánům a institucím.

### VIII. STAVENIŠTĚ

- 8.1 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště do nejpozději **do 28.07.2019**. O předání staveniště Zhotoviteli bude vyhotoven písemný protokol.
- 8.2 Objednatel se zavazuje po celou dobu provádění Díla zajistit nerušené užívání staveniště. Vstup na staveniště mimo pracovníků Zhotovitele bude umožněn pouze pro oprávněné zástupce Objednatele, projektanta a oprávněné zástupce orgánů státní správy pro provádění dozorové činnosti. Výjimku tvoří pouze případy předem dohodnuté mezi Smluvními stranami.
- 8.3 Zhotovitel si zajistí zařízení staveniště na vlastní náklady. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a zavazuje se na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat na příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem Zhotovitele.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje viditelně označit stavbu nápisem „STAVBA POVOLENA“.
- 8.6 Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště a jeho zařízení jakož i plochy s ním související používat pro reklamní účely Zhotovitele.
- 8.7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště podle obecně závazných právních předpisů a zabezpečí, aby osoby pohybující se po staveništi na jeho příkaz, s jeho souhlasem nebo s jeho vědomím byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
- 8.8 Nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, zavazuje se Zhotovitel po dokončení Díla vyklidit staveniště a předat Objednateli, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od

řádného předání a převzetí celého Díla Objednatel. O předání staveniště Objednateli bude vyhotoven písemný protokol.

- 8.9 Protokol o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby provádění a účelu Díla zejména popis prostoru staveniště, specifikaci stávajících podzemních vedení na staveništi, ostatní náležitosti k užívání staveniště, podmínky pro užívání staveniště, specifikace předávané dokladové části.

## **IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje provést celé Dílo a řádně provedené celé Dílo Objednateli předat nejpozději **do 3 měsíců** od předání staveniště.
- 9.2 Smluvní strany sjednávají, že o předání a převzetí celého Díla bude sepsán písemný protokol.
- 9.3 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele k převzetí celého Díla, ve lhůtě 7 kalendářních dnů předem a stanovit mu zároveň lhůtu k převzetí celého Díla.
- 9.4 Objednatel je povinen celé Dílo převzít ve lhůtě stanovené dle článku 9.3 této Smlouvy, pouze pokud je Dílo zhotoveno řádně a nevykazuje žádné vady a/nebo nedodělky.

## **X. VADY DÍLA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST**

- 10.1 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel nemá právo odmítnout převzetí celého Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje (dále jen „**Drobné vady**“).
- 10.2 Smluvní strany sjednávají, že skrytou vadu Díla je Objednatel povinen oznámit písemně bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 5 let od předání a převzetí celého Díla.
- 10.3 Zhotovitel se zavazuje poskytnout záruku za jakost Díla po dobu 5 let od předání a převzetí celého Díla. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je povinen uplatnit právo ze záruky za jakost písemným oznámením v záruční době.

## **XI. NEBEZPEČÍ ŠKODY A POVINNOST K NÁHRADĚ ÚJMY**

- 11.1 Smluvní strany sjednávají, že od doby převzetí Staveniště do doby provedení a předání celého Díla Objednateli, nese nebezpečí škody Zhotovitel.
- 11.2 Smluvní strany sjednávají, že nebezpečí škody přechází na Objednatele předáním a převzetím celého Díla podle této Smlouvy.

## **XII. SMLUVNÍ POKUTA**

12.1 Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s provedením celého Díla, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý den prodlení a za každé jednotlivé porušení.

12.2 Timto článkem není dotčena povinnost nahradit škodu ani povinnost zaplatit úroky z prodlení

### **XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**XIII.1** Tato Smlouva nabývá účinnosti podpisem Smluvních stran.

**XIII.2** Tato Smlouva může být měněna či doplňována jen dohodou Smluvních stran, a to výhradně formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.

**XIII.3** Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

**XIII.4** Smluvní strany prohlašují, že se považují za rovnocenné smluvní partnery a žádná z nich se nepovažuje za slabší Smluvní stranu.

**XIII.5** Smluvní strany prohlašují, že se ve smyslu § 1793 Občanského zákoníku nepovažuje ani jedna ze Smluvních stran za zkrácenou Smluvní stranu.

**XIII.6** Tato Smlouva a právní vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

**XIII.7** Smluvní strany prohlašují, že by k uzavření této Smlouvy došlo i tehdy, kdyby kterákoli její část byla neplatná nebo se neplatnou stala dodatečně a pro tyto případy považují tuto Smlouvu jako celek za platnou s tím, že neplatné ustanovení se nahradí jiným ustanovením, které nejlépe odpovídá obsahu neplatného ustanovení. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou spolupracovat při tvorbě takového ustanovení.

**XIII.8** Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, jejímu obsahu bezesbýtku porozuměly a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou, svobodnou a omylu prostou vůli, což stvrzují níže svými podpisy.

V Žatci dne 12. 6. 2019




Michal Bajušev  
jednatel  
Zhotovitel



V Holedeči dne 12. 6. / 2019



Zdeněk Krejčík  
starosta Obce Holedeč  
Objednatel









# KRYCÍ LIST SOUPISU

2000年12月29日  
 2000年12月29日  
 2000年12月29日

RSZ1023 - SO 102 - Polní cesta v zástavbě

[illegible]

**Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

Ing. Josef Bureš

200

Сен без ДРД

[illegible][illegible]

**Cana's DPH**

V	CZK	1 979 580,46
---	-----	--------------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 102 - Práce a dodávky HSV - Polní cesta v zástavbě  
Město: HOLEDEČ

## RSZ1023 - SO 102 - Polní cesta v zástavbě

Objekt: HOLEDEČ  
Místo: KRAJSKÝ POZEMKOVÝ ÚŘAD PRO ÚSTECKÝ KRAJ  
STAVKOM Veleřetice s.r.o.

Datum: 20. 4. 2018  
Ing. Josef Bureš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

1 636 016,91

#### HSV - Práce a dodávky HSV

1 622 444,91

1 - Zemní práce	401 499,43
2 - Zakládání	5 616,00
3 - Světlo a kompletní konstrukce	296 205,00
5 - Komunikace	736 078,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, hromadění	93 398,00
997 - Přesun sutě	77 409,00
998 - Přesun hmot	12 239,48
M - Práce a dodávky M	13 572,00
23-M - Montáže potrubí	13 572,00

## SOUHRN PRACÍ

Stavba: SO 102 - Práce a dodávky HSV - Polní cesta v zástavbě  
Město: HOLEDEČ

## RSZ1023 - SO 102 - Polní cesta v zástavbě

Objekt: HOLEDEČ

Datum: 20. 4. 2018

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

## Náklady soupíslu celkem

1 636 016,91

## D HSV Práce a dodávky HSV

1 622 444,91

## D 1 Zemní práce

401 499,43

1	K	111212351	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:3	m2	62,000	380,00	23 560,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

## D 2 plocha dle ACAD 62

62,000

2	K	111251111R	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování)	m3	2,000	800,00	1 600,00	
---	---	------------	---	----	-------	--------	----------	--

## D 3 včetně naložení a složení 2

2,000

3	K	112151114	Pokácení stromu smírové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 400 do 500 mm stromů ž. 40	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

## D 4 1

1,000

4	K	112201114	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

5	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drcení, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	705,000	41,00	28 905,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

## D 6 235

705,000

6	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodotvorným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	52,000	25,00	1 300,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

## D 7 plocha dle ACAD

52,000

## D 8 sejmuti ornice tl. 0,2 m

52,000

8	K	13070,2	Odkopavky a prokopavky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině	m3	148,500	55,00	8 167,50	CS ÚRS 2018 01
---	---	---------	--	----	---------	-------	----------	----------------

## D 9 tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

148,500

9	K	122202202	Plochy a objemy dle ACAD	m3	109,500			
---	---	-----------	--------------------------	----	---------	--	--	--

## D 10 odkop pro konstrukci vozovky centy 50%

109,500

## D 11 ((1025\*0,42)-(211,5)\*0,5

109,500

## D 12 výkop pro gabion

109,500

## D 13 ((130\*0,7)-52

109,500

## D 14 Součet

109,500

PC P	Typ K	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapežněné pro sluitice s přemísťním výkopku v přičných profilích na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup> plochy a objemy dle AC AD odkop pro kumulující vodorovný zesyp 50% 110250,421-211,510,5	m <sup>3</sup>	109,500	175,00	19 162,50 CS ÚRS 2018 01	
9	K	132212102	Hloubení zapežněných i nezapežněných trh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných výkopový výřiv pro DOK 36310,75	m <sup>3</sup>	90,750	350,00	31 762,50 CS ÚRS 2018 01	
10	K	162301101	Vodorovné přemísťní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roztřnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m 5272 Přepočtené koeficientem množství	m <sup>3</sup>	104,000	58,00	6 032,00 CS ÚRS 2018 01	
11	K	162701105	Vodorovné přemísťní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roztřnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odvoz výkopku na skládku - Zlíkem 148,5+109,5+90,75	m <sup>3</sup>	348,750	260,00	90 675,00 CS ÚRS 2018 01	
12	K	162701109	Vodorovné přemísťní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roztřnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m 348,75+109,5+90,75	m <sup>3</sup>	3 487,500	15,00	52 312,50 CS ÚRS 2018 01	
13	K	171201200R	Poplatek za uložení bločků na skládku 270,33 Přepočtené koeficientem množství	t	0,660	650,00	429,00	
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m <sup>3</sup>	348,750	11,00	3 836,25 CS ÚRS 2018 01	
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkově) zeminy a karmatva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 348,75+1,7 Přepočtené koeficientem množství	t	592,875	85,00	50 394,38 CS ÚRS 2018 01	
16	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m <sup>3</sup> z hornin tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	52,000	41,00	2 132,00 CS ÚRS 2018 01	
17	K	174101103	Zesyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vstředích se zhrutněním zařezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektu zřizovaných v těchto zářezích zesyp za gabiony 1300,3	m <sup>3</sup>	39,000	60,00	2 340,00 CS ÚRS 2018 01	
18	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhrutnění bez prohození sypaniny stěn zpěvný zesyp DOK - použita bude vhodná část výkopku 5270,510,5	m <sup>3</sup>	13,000	235,00	3 055,00 CS ÚRS 2018 01	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	17511109	Obypání potrubí ručně sypanou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí. Připlatek k ceně za protožení sypaniny sítím	m3	13,000	151,00	1 963,00	CS ÚRS 2018 01
20	K	181151321	Plošná úprava terénu v zemíně tř. 1 až 4 s urovňováním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	448,000	35,00	15 680,00	CS ÚRS 2018 01
<p>21 Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm</p> <p>22 Založení travníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utlačení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5</p> <p>23 Osivo směs trávní krajinná-rovinná</p>								
			448*0,02 Přepočtené koeficientem množství		8,960			
24	K	181951102	Úprava planě vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	1 220,000	10,00	12 200,00	CS ÚRS 2018 01
<p>25 Svaňování trvalých svaňů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svaňování v zářezích v hornině tř. 1 až 4</p> <p>26 Obdělání půdy kultivátováním v rovině nebo na svahu do 1:5</p> <p>27 Obdělání půdy hrabaním v rovině nebo na svahu do 1:5</p>								
			448*0,02 Přepočtené koeficientem množství		548,160			
28	K	21331114R	Polštáře ztuhlé pod základy z kamenná hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm	m3	25,000	216,00	5 616,00	
<p>29 Opěrné zdi z diatomenných gravitačních konstrukcí (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na suchu ze svaňovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galvan</p> <p>30 délka dle ACAD</p> <p>31 gabiony 700x700mm</p> <p>32 130*0,7*0,7</p>								
			63,700				296 205,00	CS ÚRS 2018 01

PC	TY	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5 Komunikace 736 078,00								
30	K	564831111	Podklad ze štrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 025,000	125,00	128 125,00	CS URS 2018 01
			Podklad vozovky - štrkodrt ŠDS fr. 0-6,5 mm					
			plocha dle ACAD		1 025,000			
31	K	56483111R	Podklad ze štrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	560,000	125,00	120 000,00	
			podklad vozovky - štrkodrt ŠDA fr. 0-32 mm					
			plocha dle ACAD		560,000			
32	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OK5) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	886,000	315,00	279 090,00	CS URS 2018 01
			plocha dle ACAD		886,000			
33	K	569531111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutněním prohozenou zeminou tl. 100 mm	m2	253,000	27,00	6 831,00	CS URS 2018 01
			doplňně zeminy za obrubníky					
			253*1		253,000			
34	K	573191111	Posádk infiltrační kationaktivní emulze v množství 1,00 kg/m2	m2	886,000	19,00	16 834,00	CS URS 2018 01
35	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štrkodrtí tl. 100 mm	m2	89,000	60,00	5 340,00	CS URS 2018 01
			štrkodrt ŠDB fr. 0-32 mm					
			plocha dle ACAD		89,000			
36	K	573231108	Posádk spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	886,000	13,00	11 518,00	CS URS 2018 01
37	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (A55) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 1, po zhutnění tl. 40 mm	m2	886,000	190,00	168 340,00	CS URS 2018 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 93 398,00								
38	K	912211111	Montáž svislého sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	2,000	150,00	300,00	CS URS 2018 01
			2		2,000			
39	M	50453159R	sloupek silniční směrový plastový 1200mm	kus	2,000	300,00	600,00	
40	K	916131213R	Obrazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, a vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojacého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	253,000	224,00	56 672,00	
			delka dle ACAD		253,000			
41	M	55317073	obrubník betonový ochranný 100x15x5cm	m	253,000	110,00	27 830,00	CS URS 2018 01

PČ	TY	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	182,000	38,00	6 916,00	CS ÚRS 2018 01
			separace gabionů					
			130*1,4		182,000			
43	K	919731122	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	5,000	68,00	340,00	CS ÚRS 2018 01
			odřiznutí a zarovnaní krytu stávající vozovky		5,000			
44	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	5,000	68,00	340,00	CS ÚRS 2018 01
45	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	5,000	80,00	400,00	CS ÚRS 2018 01
							77 409,00	
D	997		Přesun sítě					
46	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sykových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	423,000	35,00	14 805,00	CS ÚRS 2018 01
47	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 961,000	9,00	26 649,00	CS ÚRS 2018 01
			42,3*7 Přepočtené koeficientem množství		2 961,000			
48	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	423,000	85,00	35 955,00	CS ÚRS 2018 01
			423		423,000			
			Přesun hmot				12 239,48	
D	998		Přesun hmot					
49	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	284,639	43,00	12 239,48	CS ÚRS 2018 01
			Práce a dodávky M				13 572,00	
D	M		Práce a dodávky M					
D	23-M		Montáže potrubí				13 572,00	
50	K	23020020R	Montáž chráničků podélně půlených	m	52,000	41,00	2 132,00	
			délka dle ACAD					
			uložení DOK do chráničků					
			52		52,000			
51	M	23040301R	Instalace kování ACI-G-60N 1	m	52,660	230,00	11 966,00	





RSZ1023V - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Holedeč  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
STAVKOM Veletice s.r.o.

20. 4. 2018  
Ing. Josef Bureš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

31 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

31 800,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 500,00

VRN2 - Příprava staveniště

500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

6 500,00

VRN4 - inženýrská činnost

9 300,00

SOUPIS PRACÍ

RSZ1023V - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Holedeč  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
STAVKOM Veletice s.r.o.

20. 4. 2018  
Ing. Josef Bureš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 800,00

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	011314000	Archeologický dohled	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN2	Příprava staveniště					
4	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN4	Inženýrská činnost					
7	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	043134000	Zkoušky zatěžení	ks	6,000	1 300,00	7 800,00	CS ÚRS 2018 01